


Wykaz zbrojenia - ŁAWA Ł3

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	Ø12	Ø12
dla ławy fundamentowej długości l = 5,50 m						
1	12	30	28			8,40
2	6	578	2	11,56		
3	12	578	4		23,12	
4	6	103	29	29,87		
5	12	116	58			67,28
6	12	578	6			34,68
Długość całkowita wg średnic			[m]	41,5	23,2	110,36
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	9,2	20,6	97,9
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	29,8		97,9
Masa całkowita			[kg]	127,7		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina dolna	c _{nom} =85 mm
Otulina boczna	c _{nom} =50 mm

SPRAWDZIŁA:	PODPIS:	
"MAT"-Machlowski, Then s.j.		
43-300 BIELSKO-BIAŁA: UL. PEKARSKA 50; MGB: 602623714; TEL/FAX.8149-775		
e-mail: arch-design@pro.onet.pl	NIP 937-24-08-452	REGON: 072884661
INWESTOR:		
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE		
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO		
TEMAT:		
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO – DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKING) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/7, 55/6 OBRĘB 165.		
Wpis z planu UA-ZP.6727.436.2015z dnia 21.05.2015		DATA: 29.07.2015
Tytuł:		SKALA: 1: 20
ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł3		
AUTORZY:	BRANŻA: KONSTRUKCJA	
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS I PIECZĘĆ:	
INŻ. AGNIESZKA KRÓL. UPR. BUD. NR. MAP/0008/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
KOPLOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.		