Wykaz zbrojenia - ŁAWA Ł2

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		RB500
				Ø6	Ø12	Ø12
dla ławy fundamentowej długości l = 50,00 m						
1	12	30	251			75,30
2	6	5250	2	105,00		
3	12	5250	4		210,00	
4	6	103	251	258,53		
5	12	116	502			582,32
6	12	5250	4			210,00
Długość całkowita wg średnic [m]				363,6	210,0	867,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				80,7	186,5	770,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				267,2		770,4
Masa całkowita [kg]				1037,6		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina dolna	c_{nom} =85 mm
Otulina boczna	c_{nom} =50 mm

SPRAWDZIŁA: | PODPIS:

"MAT"-Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. PIEKARSKA 50; MOB. 602629714; TEL/FAX.8149-775
e-mail: arch-design@pro.onet.pl | NIP 937-24-08-452 | REGON: 072884661 | KRS: 0000177600

INWESTOR:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO - DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKINGI) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/7, 55/6 OBRĘB 165.

Wypis z planu UA-ZP.6727.436.2015z dnia 21.05.2015 | DATA: 29.07.2015

TYTUŁ:
ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł2

SKALA: 1:20

6K

AUTORZY: [redacted] | BRANŻA: KONSTRUKCJA

IMIĘ I NAZWISKO:
INŻ. AGNIESZKA KRÓL.
UPR. BUD. NR: MAP/0008/POOK/04
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE .