

UWAGA:

1. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE FUNDAMENTÓW MAJĄCE KONTAKT Z GRUNTEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO.
2. FUNDAMENTY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW BRANŻOWYCH W ZAKRESIE PRZEJŚĆ I PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ORAZ UZIOMÓW.
3. FUNDAMENTY WYKONAĆ NA 30,0cm PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 0–63mm ZAGĘSZCZONEGO DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=0,97, E_2=80 MPa.

ZBROJENIE WĘZŁÓW ŁAW FUNDAMENTOWYCH



BETON C20/25 (B25)
STAL AIIIN – RB500
A0 – St0S
STAL PROFILOWA 18G2

SPRAWDZIŁ:
inż. RYSZARD KRÓL
UPR. BUD. NR: POK/0051/POOK/07
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

"MAT" Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. PIEKARSKA 50, WOJ. ŚLĄSKIE TEL/FAX.8149-775
e-mail: arch-design@ora.one.pl | NIP: 937-24-08-452 | REGON: 072884661 | KRS: 0000177600

INWESTOR:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO – DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKING) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR. 55/3, 55/6 OBRĘB 165.

Wypis z planu: UA-ZP.6727.436.2015z dnia 21.05.2015 | DATA: 29.07.2015

TYTUŁ:
RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA: 1:50

AUTORZY: [redacted] | BRANŻA: KONSTRUKCJA

IMIĘ I NAZWISKO:
inż. AGNIESZKA KRÓL
UPR. BUD. NR: MAP/0008/POOK/04
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.