


Bieg nr 2




Wykaz zbrojenia - BIEG NR 2

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	RB500	Ø12
dla jednego biegu						
6	12	5400	7			37,80
7	12	5074	6			30,44
8	12	5109	6			30,65
9	12	1163	19			22,10
10	6	1260	26		32,76	
Długość całkowita wg średnic				[m]	32,8	121,0
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	7,3	107,4
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	7,3	107,4
Masa całkowita				[kg]	115	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina c_{nom} =15+5=20 mm

SPRAWDZIŁ:
INŻ. RYSZARD KRÓŁ
UPR. BUD. NR: POK/0051/POOK/07
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:


"MAT" - Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. PEKARSKA 50; MAB: 602623714; TEL/FAX 8149-775
e-mail: arch-design@pro.onet.pl NIP 937-24-08-452 REGON: 072884661
KRS: 0000177600

INWESTOR:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNI
UL. PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMA:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO –
DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA
ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKING) NA
TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNI
PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/7, 55/6 OBRĘB 165.

Wpisz z planu UA-ZP.6727.436.2015z dnia 21.05.2015
DATA: 29.07.2015
TYTUŁ:
ZBROJENIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH
– BIEG NR 2
SKALA: 1:20

AUTORZY:
IMIĘ I NAZWISKO:
BRANŻA: KONSTRUKCJA
PODPIS I PIECZĘĆ:
INŻ. AGNIESZKA KRÓŁ.
UPR. BUD. NR: MAP/0008/POOK/04
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

22K

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.