Nadproże NŻ2

Wykonać 1 szt.







Wykaz zbrojenia - NADPROŻE NŻ2

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.] prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	Długość całkowita [m] St0S-b Ø6	RB500 Ø12
Nadproże NŻ2 - wykonać 1 szt.							
1	12	1010	4	1	4		40,40
2	12	350	1	1	1		3,50
3	12	350	1	1	1		3,50
4	12	137	1	1	1		1,37
5	12	137	1	1	1		1,37
6	6	91	62	1	62	56,42	
Długość całkowita wg średnic [m]						56,5	50,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]						12,5	44,6
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						12,5	44,6
Masa całkowita [kg]						58	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

SPRAWDZIŁ: inż. RYSZARD KRÓL, UPR. BUD. NR: PDK/0051/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

"MAT"-Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. PIEKARSKA 50, WOB. 6026293714, TEL/FAX.8149-779
e-mail: arch-design@pro.onet.pl, NIP. 937-24-08-452, REGON: 072864661, KRS: 0000177600

INWESTOR: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO – DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ WEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKING) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/1, 55/6 OBRĘB 165.

Wyciąg z planu UA-ZP.6727.436.2015d dnia 21.05.2015

DATA: 29.07.2015

TYTUŁ: ZBROJENIE NADPROŻA NŻ2

SKALA: 1:20

10K

AUTORZY: [redacted]

BRANŻA: KONSTRUKCJA

IMIĘ I NAZWISKO: inż. AGNIESZKA KRÓL, UPR. BUD. NR: MAP/0008/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do projektowania bez ograniczeń

PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE